

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45453000-7	OCZYSZCZENIE MURÓW Z PORASTAJĄCEJ JE ZIELENI KOD CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne			
1	wycena d.1 własna	Oczyszczenie murów i okolic przyległych z porastającej je zieleni	m ²		
		100.0	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
2		WZMOCNIENIE KAMIENNEGO COKOŁU KOD CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne			
2	wycena d.2 własna	Czyszczenie strumieniowo - ściernie podmurówki z kamienia (agregat ROTEC)	m ²		
	relikt wschodni	3.30*2.50+1.50*1.50+3.0*1.60+0.5*3.50*2.0+2.70*0.80+2.80*0.50+1.0*0.50+0.5*6.50*2.50+5.70*1.50+0.5*5.50*2.80	m ²	47.235	
				RAZEM	47.235
3	TZKNBK d.2 VIII 05-144 + wycena własna	Wykucie wtórnych spoin na zapr.cem.-wap. murów z ciosów granitowych	m ²		
		poz.2	m ²	47.235	
				RAZEM	47.235
4	TZKNBK IV d.2 -132 +kalkulacja własna relikt wschodni	Naprawa powierzchni murów z kamienia na zaprawie wapienno-trasowej przez wstawienie brakujących elementów z wykuciem przy powierzchni ponad 0.35 m ² i głębokości do 0.30 m	m ²		
		3.30*2.50+1.50*1.50+3.0*1.60+0.5*3.50*2.0+2.70*0.80+2.80*0.50+1.0*0.50+0.5*6.50*2.50+5.70*1.50+0.5*5.50*2.80 A (obliczenia pomocnicze)		47.235	
		poz.4A*50%	m ²	47.235	
				RAZEM	23.618
5	wycena d.2 własna	Naprawa spękań za pomocą prętów śr. 10 mm w systemie np. Helifix lub równorzędnym oraz wypełnienie światła pęknięć za pomocą specjalistycznej zaprawy przeznaczonej do tego celu np. Helibond MM2	m		
		10.0	m	10.000	
				RAZEM	10.000
6	TZKNBK d.2 VIII 05-138 + wycena własna	Spoinowanie murów z ciosów granitowych z przygotowaniem zaprawy. (głęboka spoina)	m ²		
		poz.2	m ²	47.235	
				RAZEM	47.235
7	TZKNC N- d.2 K/VI 1/14-b +wycena własna	Odsalanie - (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - analogia	m ²		
		poz.2	m ²	47.235	
				RAZEM	47.235
8	TZKNC N- d.2 K/VI 2/3 + kalkulacja własna	Wzmocnienie podłoża preparatem krzemooorganicznym np. FUNCOSIL STEINFESTIGER 300 lub równoważnym	m ²		
		poz.7	m ²	47.235	
				RAZEM	47.235
9	wycena d.2 własna	Hydrofobizacja przez natrysk dwukrotnie preparatem krzemooorganicznym zawierającym środki przeciw mikroorganizmom	m ²		
		poz.7	m ²	47.235	
				RAZEM	47.235
10	wycena d.2 własna	Usunięcie wtórnych mas ziemnych, wykonanie wykopów odsłaniających mury w celu wykonania napraw, zasypianie wykopów	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11	wycena d.2 własna	Uporządkowanie terenu i uzupełnienie nawierzchni trawiastej.	m ²		
		100.0	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
3		WSPORNIKI PODTRZYMUJĄCE NADWIESZONE FRAGMENTY MURÓW KOD CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne			
12	TZKNBK IV d.3 -73 +kalkulacja własna	Wykonanie wsporników podtrzymujących nadwieszane fragmenty cokołu	m ³		
		2.50	m ³	2.500	