



DNO WYPROFILOWAĆ
W PODSYPCE PIASKOWEJ < 90°

ŚREDNICA WEW. RUROCIĄGÓW	SZEROKOŚĆ "S" WYKOPU W GRUNCIE [m]	
	SUCHYM	MOKRYM
50 - 150	0,90	1,00
200	1,00	1,10
250	1,05	1,15
300	1,10	1,20
400	1,25	1,35
500	1,40	1,50
600	1,55	1,65

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH PROSBED s.c. Oś. Słowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka			
INWESTOR	Gmina Drawno ul. Kościelna 3, 73 - 220 Drawno		
OBIEKT	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Niemieńsku wraz z budową przepompowni ścieków i rurociągiem tłocznym z Niemieńska Zamek		
NAZWA RYSUNKU	Przekrój wykopu- rurociąg tłoczny		
PROJEKTOWAŁA	mgr inż. Justyna Markowicz upr. nr WKP/0125/POOS/07		SKALA -
OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz Bednarczyk		DATA 07/2013
SPRAWDZIŁ	inż. Mirosław Bednarczyk upr. nr 24/PW/98		RYS NR. 21