

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe pokrycia dachowego.					
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-04	981.75	m ²	981.750	
				RAZEM	981.750
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
d.1	0519-05	981.75	m ²	981.750	
				RAZEM	981.750
3	KNR 19-01	Wywóz papy samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m ³		
d.1	0118-13	(981.75+981.75)*0.005	m ³	9.818	
				RAZEM	9.818
4	KNR 19-01	Wywóz papy samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m ³		
d.1	0118-14	Krotność = 10 9.818	m ³	9.818	
				RAZEM	9.818
5	KNR-W 4-	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	01 0545-08	160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
6	KNR 4-01	Rozbiórka deskowania na dachach drewnianych (częściowa).	m ²		
d.1	0519-04	490.88	m ²	490.880	
				RAZEM	490.880
7	Analiza indywidualna	Utylizacja papy	m ³		
d.1		9.818	m ³	9.818	
				RAZEM	9.818
2 Pokrycie dachu i obróbki blacharskie					
8	KNR 4-01	Uzupełnienie deskowania dachów drewnianych	m ²		
d.2	0515-01	490.88	m ²	490.880	
				RAZEM	490.880
9	KNR 4-01	Krycie warstwą podkładową dachów drewnianych (papa podkładowa Lemar Lembit ASPOT V60 S30 lub równoważna)	m ²		
d.2	0515-04	981.75	m ²	981.750	
				RAZEM	981.750
10	KNR 4-01	Krycie warstwą papy asfaltowej wierzchniego krycia dachów drewnianych (papa wierzchniego krycia Lemar Lembit Super W-PYE250 S52 SBS lub równoważna)	m ²		
d.2	0515-01	981.75	m ²	981.750	
				RAZEM	981.750
11	KNR-W 4-	Montaż obróbki blacharskiej - pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej	m ²		
d.2	01 0540-02	160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000