

Wyjaśnienia

Dotyczy:

Remontu świetlicy wiejskiej w Chomętowie jako miejsca inicjatyw społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych.

W odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia 21-01-2-15 informuję:

Do wyceny należy przyjąć grzejniki stalowe dwupłytowe bocznozasilane w ilości sztuk 10 o wymiarach 600x900 mm o długości 1600 mm.

Montaż rur przyłącznych o średnicy zewnętrznej 15 mm do grzejników szt. 10 należy uwzględnić w pozycji nr 51 przedmiaru.

Montaż głowic termostatycznych do grzejników szt. 10 należy uwzględnić w pozycji nr 52 przedmiaru w zestawie z zaworami grzejnikowymi o śr. 15 mm jako „zestaw termostatyczny” np. KĄTOWY INVENA.

Brak w przedmiarze robót poz. dot. izolacji termicznej instalacji c.o. i wod-kan.

Montaż wyposażenia sanitariatów w ilości 12 sztuk - dotyczy wyposażenia po 2 szt. z każdego z wymienionych elementów.

Jednocześnie informuję:

1. Stolarka okienna – ilość okien do wymiany – sztuk 2, okna PVC o wymiarach wys. 140, szer. 144 dwuskrzydłowe, jednostronnie uchylne, bez szprosów. Kolor biały.
2. Stolarka drzwiowa – ilość drzwi do wymiany (zgodnie z ilością ościeżnic) – sztuk 7 o wymiarach: 1 szt. 80 cm, 6 szt. 90 cm. Wszystkie drzwi z jednakowej serii, kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji.
3. Ościeżnice stalowe – wymiary 1 szt. 80 cm, 6 szt. 90 cm. Dopuszcza się zastosowanie ościeżnic drewnianych w kolorze skrzydeł.
4. Płyty gipsowo-kartonowe – standardowe, gr. 12,5 mm.

Informuję również, że w załączonym przedmiarze robót w pozycji nr 37 „tynki jednowarstwowe na stropach” analogicznie do pozycji 35 „gruntowanie podłóży – powierzchnie poziome” powinna być ilość 61,3 m².

Omyłkowo zamieniono ilości w pozycjach 87 i 88. W poz. 87 powinno być 31 m, natomiast w poz. 88 powinno być 220 m².

INSPEKTOR
Grzegorz Wyszewski