# PLANSZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1:1000

ETAP II
ODCINEK 1 0+460,00–1+800,00
ODCINEK DO REALIZACJI

ODCINEK 1 1+800,00–2+483,50
ODSTĄPIENIE OD REALIZACJI

ETAP III
ODCINEK 2 0+000,00–0+675,00
ODCINEK DO REALIZACJI

ODCINEK 2 0+675,00–1+150,61
ODSTĄPIENIE OD REALIZACJI

ŁĄCZNIK 3 0+000,00–0+340,00
ODSTĄPIENIE OD REALIZACJI

OBRĘB ZDANÓW
OBRĘB KRASNOWA

| $W_{ł-1}$ | |
|---|---|
| X | 5898554.92 |
| Y | 5548171.40 |
| α | 3.140° |
| R | 200m |
| T | 5.48m |
| B | 0.08m |
| L | 10.96m |
| PtK | 0+006.45 |
| KtK | 0+017.41 |

| $W_{ł-2}$ | |
|---|---|
| X | 5898717.37 |
| Y | 5548247.19 |
| α | 18.328° |
| R | 135m |
| T | 21.78m |
| B | 1.75m |
| L | 43.18m |
| PtK | 0+169.41 |
| KtK | 0+212.59 |

| $W_{ł-3}$ | |
|---|---|
| X | 5898605.36 |
| Y | 5548013.71 |
| α | 0.492° |
| R | 5000m |
| T | 21.47m |
| B | 0.05m |
| L | 42.94m |
| PtK | 1+756.01 |
| KtK | 1+798.95 |

| $W_{ł-4}$ | |
|---|---|
| X | 5898666.31 |
| Y | 5547858.00 |
| α | 5.264° |
| R | 1000m |
| T | 45.97m |
| B | 1.06m |
| L | 91.87m |
| PtK | 1+898.74 |
| KtK | 1+990.61 |

| $W_{ł-5}$ | |
|---|---|
| X | 5898794.20 |
| Y | 5547603.09 |
| α | 20.817° |
| R | 400m |
| T | 73.48m |
| B | 6.69m |
| L | 145.33m |
| PtK | 2+156.36 |
| KtK | 2+301.69 |

| $W_{ł-6}$ | |
|---|---|
| X | 5898894.60 |
| Y | 5547510.95 |
| α | 2.260° |
| R | 500m |
| T | 9.86m |
| B | 0.10m |
| L | 19.72m |
| PtK | 2+354.62 |
| KtK | 2+374.34 |

| $W_{ł-7}$ | |
|---|---|
| X | 5898992.64 |
| Y | 5547445.86 |
| α | 29.738° |
| R | 15m |
| T | 3.98m |
| B | 0.52m |
| L | 7.79m |
| PtK | 1+133.08 |
| KtK | 1+140.87 |

| $W_{ł-8}$ | |
|---|---|
| X | 5898929.29 |
| Y | 5548099.74 |
| α | 0.981° |
| R | 1000m |
| T | 8.56m |
| B | 0.04m |
| L | 17.12m |
| PtK | 0+328.29 |
| KtK | 0+345.41 |

| $W_{ł-9}$ | |
|---|---|
| X | 5899059.21 |
| Y | 5548019.91 |
| α | 5.181° |
| R | 175m |
| T | 7.92m |
| B | 0.18m |
| L | 15.82m |
| PtK | 0+544.97 |
| KtK | 0+560.79 |

| $W_{ł-10}$ | |
|---|---|
| X | 5899052.05 |
| Y | 5547974.97 |
| α | 14.145° |
| R | 175m |
| T | 21.71m |
| B | 1.34m |
| L | 43.20m |
| PtK | 0+576.67 |
| KtK | 0+619.87 |

| $W_{ł-11}$ | |
|---|---|
| X | 5899069.64 |
| Y | 5547777.43 |
| α | 25.064° |
| R | 75m |
| T | 16.67m |
| B | 1.83m |
| L | 32.81m |
| PtK | 0+779.81 |
| KtK | 0+812.62 |

| $W_{ł-12}$ | |
|---|---|
| X | 5899038.28 |
| Y | 5547691.16 |
| α | 9.435° |
| R | 500m |
| T | 41.26m |
| B | 1.70m |
| L | 82.34m |
| PtK | 0+846.49 |
| KtK | 0+928.83 |

| $W_{ł-13}$ | |
|---|---|
| X | 5899064.70 |
| Y | 5548100.90 |
| α | 80.112° |
| R | 12m |
| T | 10.09m |
| B | 3.68m |
| L | 16.78m |
| PtK | 0+465.02 |
| KtK | 0+481.80 |

| $W_{ł-14}$ | |
|---|---|
| X | 5899064.70 |
| Y | 5548115.58 |
| α | 25.614° |
| R | 75m |
| T | 17.05m |
| B | 1.91m |
| L | 33.53m |
| PtK | 0+396.93 |
| KtK | 0+430.46 |

Punkt osnowy geodezyjnej podlegający ochronie

## ZESTAWIENIE DRZEW I KRZEWÓW DO WYCINKI

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESION (240cm) | 12 | BRZOZA (200cm) | 23 | ———— |
| 2 | BRZOZA (210cm) | 13 | BRZOZA (185cm) | 24 | ———— |
| 3 | DĄB (130cm) | 14 | DĄB (51cm) | 25 | KRZEWY (ok. 30m²) |
| 4 | DĄB (160cm) | 15 | DĄB (55cm) | 26 | KRZEWY (ok. 30m²) |
| 5 | BRZOZA (117cm) | 16 | BRZOZA (160cm) | 27 | KRZEWY (ok. 25m²) |
| 6 | BRZOZA (135cm) | 17 | BRZOZA (160cm) | 28 | KRZEWY (ok. 25m²) |
| 7 | BRZOZA (130cm) | 18 | BRZOZA (140cm) | 29 | KRZEWY (ok. 40m²) |
| 8 | BRZOZA (125cm) | 19 | JABŁOŃ (100cm) | 30 | MŁODE DRZEWA (10szt.) |
| 9 | DĄB (150cm) | 20 | JESION (2x60cm) | | |
| 10 | BRZOZA (100cm) | 21 | KLON (60cm) | | |
| 11 | BRZOZA (215cm) | 22 | BRZOZA (170cm) | | |

## LEGENDA

- JEZDNIA / ZJAZDY NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ
- JEZDNIA / ZJAZDY NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ
- JEZDNIA / ZJAZDY NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
- ZJAZDY NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
- MIEJSCA POSTOJOWE NAWIERZCHNIA Z PŁYT AŻUROWYCH
- POSZERZENIE ZJAZDU NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
- CHODNIKI NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
- POBOCZE GRUNTOWE UTWARDZENIE Z POSPÓŁKI
- TERENY ZIELONE WYKOŃCZENIE GRUNTEM ROZDMYW I OBSIANE TRAWĄ
- NOWY PRZEBIEG SIECI GAZOWEJ (wg. branży sanitarnej)
- ELEMENTY DO LIKWIDACJI
- 23 NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI INWESTYCYJNEJ
- LINIA PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI (nowa granica pasa drogowego)
- LINIA ROZGRANICZAJĄCA INWESTYCJĘ
- LINIA ZAKRESU INGERENCJI W TEREN DZIAŁEK WKO PI/PNCPCH (czasowe zajęcie)
- LINIA ZAKRESU PRZEBUDOWY DROGI INNEJ KATEGORII (czasowe zajęcie)
- LINIA ZAKRESU BUDOWY ZJAZDU (czasowe zajęcie)
- LINIA OKREŚLAJĄCA ZAKRES PRZEBUDOWY ELEMENTÓW DROGOWYCH
- LINIA OKREŚLAJĄCA ZAKRES BUDOWY ELEMENTÓW DROGOWYCH

Zjazd (p) - ZJAZD PUBLICZNY
Zjazd (i) - ZJAZD INDYWIDUALNY

SCHEMAT RYSUNKÓW
RYS.2/1
RYS.2/2

LANDPROJEKT
BIURO PROJEKTOWE - NADZÓR INWESTYCYJNY
ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno, tel. 91 38 42 100, 91 38 42 101
NIP 5993-00-00-000 REGON 000000000 KRS 0000123456

ZAMAWIAJĄCY: GMINA DRAWNO
ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno

INWESTYCJA: Położenie i budowa drogi gminnej w obrębie Drawno (Działka nr obrębu: dz. 131 km w kpm: 2021 do 33, 031, 028, 024, 35/11 km 0006 brawno; 20, 39/10, 14, 28, 29/1, 15 km 0004 Krasnowa; 8, 9/2, 9, 8, 031, 032, 10, 11, 12, 13/2, 13/3, 14, 15, 16, 23/8, 15 km 0005 Drawno; km 0000 Krasnowa)

| | | |
|---|---|---|
| Stadium opracowania: | PROJEKT BUDOWLANY | SKALA 1:1000 |
| Nr zlecenia 12/2017 | Data: X.2018 | |

BRANŻA RYS.: PLANSZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU — NR RYS. 2/2

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Tomasz Szynkowski | branża: DROGOWA nr. upr. ZAP/0065/P000/12 | PODPIS |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. Tomasz Szynkowski | | PODPIS |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. Łukasz Żarnowski | branża: DROGOWA nr. upr. ZAP/0200/P000/12 | PODPIS |

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnej. Jakiekolwiek ręczne lub przerysowanie wzorów, bez zgody autora projektu, jest zabronione.