

Przebudowa i budowa drogi gminnej w obrębie Drawno-Zdanów na odcinku ok. 3,6 km w trybie ZRiD Odcinek 2 km 0+002,75 - km 0+675,00

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość | |
|---|--|---|----------------------------|-----------|------------|---------|--|
| KOSZTORYS: Przebudowa i budowa drogi gminnej w obrębie Drawno-Zdanów na odcinku ok. 3,6 km w trybie ZRiD Odcinek 2 km 0+002,75 - km 0+675,00 | | | | | | | |
| 1 | 4510000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0119-03 kalk. własna | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,675 | | | |
| 2 d.1 | KNR-W 2-01 0103-02 kalk. własna | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) wraz z karczowaniem pni i wywozem | szt. | 2,000 | | | |
| 3 d.1 | KNR-W 2-01 0103-03 kalk. własna | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) wraz z karczowaniem pni i wywozem | szt. | 1,000 | | | |
| 4 d.1 | KNR-W 2-01 0108-04 kalk. własna | Mechaniczne karczowanie młodych drzew, gęstych krzaków i podszycia wraz z oczyszczeniem terenu | ha | 0,007 | | | |
| Razem dział: | | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 2 | 4510000-8 | ROBOTY ZIEMNE | | | | | |
| 5 d.2 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 10 cm (jezdnia, mijanki, skrzyżowania, zjazdy) | m2 | 2 210,800 | | | |
| 6 d.2 | KNR 2-01 0235-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II | m3 | 159,470 | | | |
| 7 d.2 | KNR 4-01 0108-07 0108-08 kalk. własna | Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 3 km grunt kat. IV | m3 | 1 395,870 | | | |
| Razem dział: | | | ROBOTY ZIEMNE | | | | |
| 3 | 45233000-9 | REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ | | | | | |
| 8 d.3 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych | szt. | 1,000 | | | |
| 9 d.3 | KNR 2-31 1406-02 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych (zabudowa) | szt. | 1,000 | | | |
| Razem dział: | | | REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ | | | | |
| 4 | 45233000-9 | PODBUDOWY | | | | | |
| 10 d.4 | KNR 2-31 0101-01 kalk. własna | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości do 30 cm - jezdnia, mijanki, skrzyżowania i zjazdy | m2 | 3 697,220 | | | |
| 11 d.4 | KNR AT-03 0201-02 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - jezdnia i zjazdy (km 0+002,75 - 0+675,00) | m2 | 3 563,550 | | | |
| 12 d.4 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5 C90/3 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - jezdnia i zjazdy (km 0+002,75 - 0+855,62) | m2 | 3 299,900 | | | |
| Razem dział: | | | PODBUDOWY | | | | |

Przebudowa i budowa drogi gminnej w obrębie Drawno-Zdanów na odcinku ok. 3,6 km w trybie ZRiD Odcinek 2 km 0+002,75 - km 0+675,00

Koszty ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--------------|-------------------------------------|--|----------------------|-----------|------------|---------|
| 5 | 45233000-9 | NAWIERZCHNIE | | | | |
| 13 d.5 | KNR 2-31 1004-04 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - jezdnia, zjazdy (km 0+002,75 - 0+675,00) | m2 | 3 299,900 | | |
| 14 d.5 | KNR 2-31 1004-07 kalk. własna | Skropienie podbudowy asfaltem - jezdnia, zjazdy (km 0+002,75 - 0+675,00) | m2 | 3 299,900 | | |
| 15 d.5 | KNR 2-31 0311-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych typu AC16W 50/70 - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - jezdnia, zjazdy (km 0+002,75 - 0+675,00) | m2 | 3 219,300 | | |
| 16 d.5 | KNR 2-31 1004-07 kalk. własna | Skropienie nawierzchni bitumicznej asfaltem - jezdnia, zjazdy (km 0+002,75 - 0+675,00) | m2 | 3 219,300 | | |
| 17 d.5 | KNR 2-31 0311-05 0311-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych typu AC11S 50/70 gr. 4 cm - warstwa ścieralna asfaltowa - jezdnia, zjazdy (km 0+002,75 - 0+675,00) | m2 | 3 219,300 | | |
| Razem dział: | | | NAWIERZCHNIE | | | |
| 6 | 45233000-9 | ROBOTY WYKONCZENIOWE | | | | |
| 18 d.6 | KNR 2-33 0606-01 kalk. własna | Remont obudowy wlotów (wylotów) przepustów drogowych | m3 | 12,000 | | |
| 19 d.6 | KNR 2-31 0104-07 0104-08 | Wykonanie poboczy z pospółki wraz z zagęszczaniem mechanicznym - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm | m2 | 1 133,000 | | |
| 20 d.6 | KNR 2-01 0505-04 kalk. własna | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III | m2 | 638,540 | | |
| 21 d.6 | KNKRB 1 0415-01 kalk. własna | Humusowanie i obsianie terenu przy gr. warstwy humusu 5 cm | m2 | 638,540 | | |
| 22 d.6 | KNR 2-21 0311-05 kalk. własna | Sadzenie drzewna terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; | szt. | 3,000 | | |
| 23 d.6 | KNR 2-21 0311-04 kalk. własna | Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; | m2 | 65,000 | | |
| Razem dział: | | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | |
| 7 | 45316213-1 | ORGANIZACJA RUCHU | | | | |
| 24 d.7 | KNR 2-31 0704-01 | Bariery ochronne stalowe jednostronne | m | 84,000 | | |
| 25 d.7 | KNR 2-31 0703-03 kalk. własna | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych wraz z słupkami | szt. | 1,000 | | |
| 26 d.7 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 11,000 | | |

Przebudowa i budowa drogi gminnej w obrębie Drawno-Zdanów na odcinku ok. 3,6 km w trybie ZRID Odcinek 2 km 0+002,75 - km 0+675,00

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-----------------|---------------------|---|-----------------------|--------|------------|---------|
| 27 d.7 | KNR 2-31 0703-02 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 | szt. | 13,000 | | |
| 28 d.7 | KNR 2-31 0706-06 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową | m2 | 3,420 | | |
| Razem dział: | | | ORGANIZACJA RUCHU | | | |
| 8 | 45233000-9 | GEODEZYJNE WYTYCZENIE | | | | |
| 29 d.8 | KNR 2-01 0119-03 | Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przy przebudowie dróg | km | 0,675 | | |
| Razem dział: | | | GEODEZYJNE WYTYCZENIE | | | |
| Kosztorys razem | | | | | | |